

Stabliste - Untere Bewehrung

Pos.	Stck	Ø	Einzel Länge [m]	Bemaßte Biegeform (unmaßstäblich)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	30	10	5.40	540	162.00	99.95
2	30	10	5.00	500	150.00	92.55
3	72	10	2.00	200	144.00	88.85
4	18	8	2.13	42	38.34	15.14
5	18	8	1.41	42	25.38	10.03
6	1	8	Lfdm		98.00	38.71
7	12	10	3.75	375	45.00	27.77
8	12	10	5.60	r=1429 Ø=21.41	67.20	41.46
9	10	20	6.10	r=1197 Ø=29.22	61.00	150.67
10	18	10	3.08	42	55.44	34.21
11	28	10	1.88	42	52.64	32.48
12	10	10	-X-	42	26.72	16.49
13	4	16	3.80	r=1219 Ø=17.87	15.20	24.02
14	28	10	2.18	42	61.04	37.66
15	28	10	1.46	42	40.88	25.22
16	78	10	1.54	42	120.12	74.11
17	78	8	1.27	37	99.06	39.13
18	64	8	1.10	60	70.40	27.81


Gesamtmasse [kg]:

876.26

Form	Anzahl	Länge a [cm]	Länge Einzelstab [cm]	Länge Gesamt [cm]
12.1	2	93	296	592
12.2	2	86	282	564
12.3	2	79	268	536
12.4	2	71	252	504
12.5	2	64	238	476


Summe der Längen = 26.720 m

Untere Bewehrung Segment B -2x




Bewehrung in die Schalung biegen!!

Obere Bewehrung Segment B -2x



Bewehrung in die Schalung biegen!!

Übersicht EG, M=1:150




Stabliste - Obere Bewehrung

Pos.	Stck	Ø	Einzel Länge [m]	Bemaßte Biegeform (unmaßstäblich)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
100	8	20	6.10	r=1151 Ø=30.39	48.80	120.54
101	6	20	3.50	r=1189 Ø=18.99	21.00	51.87
102	2	20	2.60	r=1214 Ø=12.26	5.20	12.84
103	2	20	2.40	r=1220 Ø=11.17	4.80	11.86
104	2	20	2.25	r=1244 Ø=10.36	4.50	11.12
105	6	16	1.90	42	11.40	18.01
106	28	10	3.55	355	99.40	61.33
107	48	8	3.55	355	170.40	67.31
108	28	14	3.10	280	86.80	105.03
109	38	10	5.40	540	205.20	126.61
110	32	10	5.00	500	160.00	98.72
111	12	10	3.75	375	45.00	27.77
112	82	10	2.00	200	164.00	101.19

Gesamtmasse [kg]:

814.20



Vertikal aus der Bewehrung ausstehende Eisen >14mm lt. Bauarbeiterschutzverordnung schützen

Mindestwerte der Biegerollendurchmesser D [mm] (gem. ONORM B4700)		
1	Stabdurchmesser ds (mm)	Haken, Schlaufen, Bügel
2	≤ 12	D ≥ 3 ds
3	≤ 18	D ≥ 5 ds
4	≥ 20	D ≥ 6 ds
5	Schlingen	D ≥ 10 ds
6	Aufbiegen und andere Krümmungen von Stäben (Rahmenecken)	D ≥ 20 ds

**BAUSTOFFE**  
 Betongüten: Angegeben sind die statisch erforderlichen Betongüten. Sonstige Angaben zur Borttechnologie siehe Leistungsbeschreibung - vor Ausführung mit Tragwerksplaner, Bauleitung und Architekt abklären.  
 Sichtbetonbereiche entsprechend Angabe Architekt.

Betondeckung:	
Baumindestmaß	Planungsmindestmaß
2,5	3,0

BAUSTOFFE		Sofern im Plan nicht anders angegeben	
STAHLBETON:	C25/30 XC1, XF3		
BETONSTAHL:	BST 550, 550M		
ZIEGELMAUERWERK:	Porotherm 30P+D (P15)		
BAUSTAHL:			

**LEGENDE:**

STÄHLBETON IN SCHNITT	STÄHLBETON IN ANSICHT	STÄHLBETON DARÜBER
MAUERWERK IN SCHNITT	MAUERWERK IN ANSICHT	MAUERWERK DARÜBER
FERTIGTEIL IN SCHNITT	FERTIGTEIL IN ANSICHT	FERTIGTEIL DARÜBER

D	C	B	A	INDEX	DATUM	INHALT

PROJEKTBETEILIGTE:			
AUFTRAGGEBER/BAUHERR		ARCHITEKT	MR ARCHITECTURE, MATTHIAS RAINER
BAUFORMA			

PLANGRUNDLAGEN:	PLANNUMMER:	PLANART:	PLANTITEL:	DATUM:

BAUVORHABEN:		
STUPA FÜR DEN FRIEDEN		
OBJEKT:	BEGEGNUNGSHALLE	ANR.:
SCHALUNGSPLAN:	BEWEHRUNGSPLAN	PLNR.:
GESCHOSS:	ERDGESCHOSS	DATUM:
PLANNHALT:	EG Decke Segment B	GEZ.:
		GEPRÜFT:

PLANVERFASSER:	
KS ZTG+H	DIPLOM-ING. KRAMER & SCHALLER ZIVILTECHNIKER GmbH 2345 Brunn am Gebirge, Amrissenweg 0/14 Tel.: +43(2336)908182, Fax: DW 5 E-Mail: sekretariat@kramer-peter.com Web: www.kramer-peter.com